



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԳՈՀԱՐ-ՄՍՈՒՐ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

3102, Գյումրի, Ղանդիլյան 14

N 95

<<31>> հոկտեմբեր 2025թ.

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ
ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ
ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ԱՎԵՏԻՍ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Առաքելյան.

<<Գոհար-մսուր մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ում ջեռուցման նոր համակարգի
գործարկման համար՝ նոր նախագծի կազմման, նոր հաշվիչների տեղադրման համար,
<< Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ, Շիրակի ԳԳՄ-ին անհրաժեշտ է վճարել 888520 ՀՀ
դրամ, (նախագիծ 139000 ՀՀ դրամ, գազի հաշվիչներ 10 հատ 749520 ՀՀ դրամ):

Խնդրում ենք Ձեր աջակցությունը աշխատանքներն կազմակերպելու համար:

Կանխավ շնորհակալություն:



Տնօրեն՝

Ս. Հարությունյան

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ներածական շինման աշխատանքների

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պետ. ստանդ.	Գնաց. ուղ. Էք. Էք	Չափ. միավ.	Քանակ	Մրավորի արժեքը				Նախահաշվային արժեքը			
						Հիմն. աշխ.	ՄՄ. 2 ա.հ.	Նյութեր	Հիմն. աշխ.	Հիմն. աշխ.	ՄՄ. 2 ա.հ.	Նյութեր	Հիմն. աշխ.
1	2	3	4	5	6	7	9	8	10	11	12	13	14
1	Պողպ. գազային խողովակ տեղ. ժ=20 մմ.	3262-74	16-50	գծ.մ.	6,2	576,1	517,00	59,10	517,00	3572	3205	366	
	Թթվածին			մ3	0,3472	550,0				191			190,96
	Կարբիդ			կգ	1,426	670,0				955			955,42
	Չողալար			կգ	0,1023	900,0				92			92,07
	Շրջակապ			հատ	3	150,0				450			450
	Դյուբել			հատ	3	40,0				120			120
3	Պողպ. գազային խողովակ տեղ. ժ=32 մմ.	3262-75	16-51	գծ.մ.	1,8	576,1	517,00	59,10	517,00	1037	931	106	
	Խողովակ ժ=32			զմ	1,8	1500,0				2700			2700
	Թթվածին			մ3	0,1008	550,0				55			55,44
	Կարբիդ			կգ	0,414	670,0				277			277,38
	Չողալար			կգ	0,0297	900,0				27			26,73
	Շրջակապ			հատ	1	150,0				150			150
	Դյուբել			հատ	1	35,0				35			35
4	Պողպ. գազային խողովակ տեղ. ժ=40 մմ.	3262-75	16-51	գծ.մ.	8,5	576,1	517,00	59,10	517,00	4897	4395	502	
	Խողովակ ժ=40			զմ	8,5	1500,0				12750			12750
	Թթվածին			մ3	0,85	550,0				468			467,5
	Կարբիդ			կգ	2,550	670,0				1709			1708,5
	Չողալար			կգ	0,34	900,0				306			306
	Շրջակապ			հատ	4	150,0				600			600
	Դյուբել			հատ	4	40,0				160			160
14	Պողպ. գազային խողովակ տեղ. ժ=57 մմ.	3262-75	16-51	գծ.մ.	39,5	1178,7	1031,00	147,70	1031,00	46559	40725	5834	
	Խողովակ ժ=57			զմ	39,5	2550,0				100725			100725
	Թթվածին			մ3	4,345	550,0				2390			2389,75
	Կարբիդ			կգ	13,035	670,0				8733			8733,45
	Չողալար			կգ	1,58	900,0				1422			1422
	Շրջակապ			հատ	10	150,0				1500			1500
	Դյուբել			հատ	10	40,0				400			400
16	Պողպ. գազային խողովակ տեղ. ժ=89 մմ.	3262-75	16-51	գծ.մ.	3,0	1549,8	1343,00	206,80	1343,00	4649	4029	620	

Աշխատանքների անվանումը		Պետ. ստանդ.	Գնաց ուղ. Եր. Եր	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը				Նախնաշվային արժեքը			
						Ընդհանուր	Հիմն. աշխ.	ՄՄՄ. շահ.	Նյութեր	Ընդհանուր	Հիմն. աշխ.	ՄՄՄ. շահ.	Նյութեր
1	2	3	4	5	6	7	10	9	8	11	12	13	14
	խորովակ d=89			զմ	3	3500,0			3500,0	10500			10500
	Թթվածին			ս3	0,42	550,0			550,0	231			231
	Կարբիդ			կզ	1,200	670,0			670,0	804			804
	Չողալար			կզ	0,18	900,0			900,0	162			162
17	Պողպ. գազային խողովակ տեղ. d=108 մմ.	3262-75	16-51	զծ.մ.	10,0	1549,8	1343,00	206,80		15498	13430	2068	
	խորովակ d=108			զմ	10	5386,6			5386,6	53866			53866,4
	Թթվածին			ս3	2	550,0			550,0	1100			1100
	Կարբիդ			կզ	6,000	670,0			670,0	4020			4020
	Չողալար			կզ	0,6	900,0			900,0	540			540
	d=40- 89 մմ. պողպ. խող. պաշտպ. պայայանի տեղադրում		16-53	զծ.մ.	1,2	5955,3	401,30	53,97	5500	7146,3	482	65	6600
	Միջև 50մմ տրամագծով անցքերի բացում միջևն 50մմ հաստությամբ պատերում	3262-75		հատ	1	5394,5	2499,00	2895,50		5394,5	2499	2896	
	Գազատարի պնմամաթիկ փորձարկում	պայմ.	19-73	զծ.մ.	69,0	547,0	547,00			37743,0	37743		
	Միջև 0.7 մ խորության հենասյուների բների փորում IV կարգի զրուստում, ձեռքով		1-966	ս3		9606,0	9606			11527	11527		
	Միանույլ բետոնե հիմքերի պատրաստում B 12.5 բետոնից		6-13	ս3	1,3	8923,6	7919	1004,60		11601	10295	1306	
	ակազ			ս3	1,3	8000,0			8000,0	10400			10400
	ցնձնտ			կզ	260	68,0			68,0	17680			17680
0,1	Հենարաններ պողպատե խորովակներից		9-153	տն	0,251	54075,8	39362	14713,8		13573	9880	3693	
	խորովակ հենասյան d=89			զմ	30	2000,0			2000,0	60000			60000
	Թթվածին			ս3	12	550,0			550,0	6600			6600
	Կարբիդ			կզ	36,000	670,0			670,0	24120			24120
	Չողալար			կզ	2,76	900,0			900,0	2484			2484
	Հենակների տեղադրում հենասյուների վրա կիսախորովակներից		9-153	կզ	4,10	54,7	40	14,7		224	164	60	
	Կիսախորովակ d=89			կզ	4,1	400,0			400,0	1640			1640
	Թթվածին			ս3	1,23	550,0			550,0	677			676,5
	Կարբիդ			կզ	3,69	670,0			670,0	2472			2472,3

Աշխատանքների անվանումը												
Պես. ստանդ.	Գնաց ուղ. Էք. Էք	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը				Նախահաշվային արժեքը				
				Ընդհանուրը	Հիմն. աշխ.	ՄՄՄ. շահ.	Նյութեր	Ընդհանուրը	Հիմն. աշխ.	ՄՄՄ. շահ.	Նյութեր	
2	3	4	5	6	7	10	9	8	11	12	13	14
			կգ	0,533	900,0			900,0	480			479,7
Փչանաքրում		25-392	կմ	0,069	71587,4	12496	59091,4		4940	862	4077	
				0,069	29478,4			29478,4	2034			2034,0096
Գազատարի և հեմարյանների նախաներկում Դժ-021 2 շերտով			100մ ²	0,2093155	5432,9	4842	590,9		1137	1014	124	
		13-121	կգ	3,6002273	1183,3			1183,3	4260			4260,14895
			կգ	0,6279466	1200,0			1200,0	754			753,535944
Գազատարի և հեմարյանների յուղաներկում 2 անգամ			100մ ²	0,2093155	60694,6	60606	88,6		12704	12686	19	
		15-613	կգ	5,6724511	1500,0			1500,0	8509			8508,676701
Պողպատե ջրագազային խողովակների ապամոնտաժում d=20մմ.			զմ	45	345,5	310	35,5		15545	13950	1595	
		16-50 K=0,6	մ3	0,45	550,0			550,0	248			247,5
			կգ	1,35	670,0			670,0	905			904,5
Պողպատե ջրագազային խողովակների ապամոնտաժում d=25մմ.			զմ	10	345,5	310	35,5		3455	3100	355	
		16-51 K=0,6	մ3	0,12	550,0			550,0	66			66
			կգ	0,34	670,0			670,0	228			227,8
Պողպատե խողովակների միացում գործող գազատարին d=89մմ.	24-351 ռ6.30 աղ.59		հատ	1	15112,4	5451	9661,4		15112	5451	9661	
			զմ	0,23	3500,0			3500,0	805			805
			մ3	0,122	550,0			550,0	67			67,1
			կգ	0,486	670,0			670,0	326			325,62
			կգ	0,106	900,0			900,0	95			95,4
			կգ	0,28	27,6			27,6	8			7,728
Գազատարների միացում գազատարին	16-130		հատ	5	2743,1	2359	384,1		13715	11795	1920	
			զմ	5	500,0			500,0	2500			2500
			հատ	10	300,0			300,0	3000			3000
			հատ	10	50,0			50,0	500			500
			հատ	10	100,0			100,0	1000			1000
			հատ	5	2100,0			2100,0	10500			10500

Աշխատանքների անվանումներ	Պետ. տամբ.	Գնաց ուց. Էք. Էք	Հափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը				Նախահաշվային արժեքը			
					Ընդհանուրը	Հիմն. աշխ.	ՄՄՄ. Հափ.	Նյութեր	Ընդհանուրը	Հիմն. աշխ.	ՄՄՄ. Հափ.	Նյութեր
2	3	4	5	6	7	10	9	8	11	12	13	14
			կգ	0,05	5000,0			5000,0	250			250
Գծողիկավոր փականի տեղադրում d=32մմ			հատ	1	2743	2359	384,1		2743	2359	384	
Գծողիկավոր փականի փականի d=32մմ			հատ	1	26300,0			10000,0	10000			10000
Բաշցիկ d=32մմ			հատ	2	400,0			400,0	800			800
Պարուրակախողովակ d=32մմ			հատ	1	400,0			400,0	400			400
Կցողիչ d=32մմ			հատ	1	900,0			900,0	900			900
Հականմանել d=32մմ			հատ	1	500,0			500,0	500			500
Թթվածին			մ3	0,15	500,0			550,0	83			82,5
Կարբիտ			կգ	0,5	565,0			670,0	335			335
Հողալար			կգ	0,122	750,0			900,0	110			109,8
Խծուծ			կգ	0,01	5000,0			5000,0	50			50
Կենցաղային տիպաչափի զազահաշվիչի նոր համադրացի տեղադրում՝ մետաղական պաշտպանիչ արկղով և պողպատյա ջրազագաժատար խողովակներով G-10			հատ	1	13597,0	13597			13597	13597		
Ազդանշանային համակարգի տեղադրում d=40մմ			հատ	2	5847,0	5847			11694	11694		
Ազդանշանային համակարգի տեղադրում d=20մմ			հատ	1	5847,0	5847			5847	5847		
ԸՆԴԱՄՏԵՆԸ									647132	221658	35653	389821
ՎԵՐԱՎԳԻՐ ԾԱՆՍՄԵՐ 13.3%									86069			
ԸՆԴԱՄՏԵՆԸ									733201			
ԸԱՀՆՈՒՅԹ 11%									80652			
ԸՆԴԱՄՏԵՆԸ									813853			
ՄԱՀ 20%									162771			
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ									976624			

[illegible]

ԳՊ G 10K	1	484065	484065
Վթարային անջատիչ կափույր 3/4	1	12090	12090
Գազի դետեկտոր HD2000	1	18600	18600
F/Փական 1 1/2" 500MB 230 V Ալյումին	2	53010	106020
Գազի դետեկտոր SECOR 2000/230V	2	49290	98580
			719355