

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԳՅՈՒՄՐԻ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ «ԼԱՊՏԵՐԻԿ-ՄՍՈՒՐ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ» ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ
ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

N _____

ք. Գյումրի, Թամանյան 15

Հեռ. /0312/ 3 53 07

31 հոկտեմբերի 2025թ.

ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ
ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻՆ
ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ԱՎԵՏԻՍ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆԻՆ

Հարգելի պարոն Առաքելյան

<<Լապտերիկ-մսուր մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ում ջեռուցման նոր համակարգի
գործարկման համար՝ նոր նախագծի կազմման, նոր հաշվիչների տեղադրման համար,
<< Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ, Շիրակի ԳԳՄ-ին անհրաժեշտ է վճարել 1 645 371 ՀՀ
դրամ, (նախագիծ 100 425 ՀՀ դրամ, գազի հաշվիչներ 1 հատ 551 097 ՀՀ դրամ):

Խնդրում ենք Ձեր աջակցությունը աշխատանքներն կազմակերպելու համար:

Կանխավ շնորհակալություն:

Տնօրեն՝



ԱՌ Գաբոյան

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՏԱՑՎԱԾ 31.10.2025 թ.
ԴՐԱՅԱՑՈՒՄ 16829

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ներդրումային շինման աշխատանքների

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պես. ստանդ.	Գնաց ույց. Էր. Էր	Չափ. միավ.	Քանակ	Մրավորի արժեքը				Նախահաշվային արժեքը			
						Ընդհանուրը	Հիմն. աշխ.	ՄՄԸ. շահ.	Նյութեր	Ընդհանուրը	Հիմն. աշխ.	ՄՄԸ. շահ.	Նյութեր
1	2	3	4	5	6	7	10	9	8	11	12	13	14
1	Պողպ. գազային խողովակ տեղ. d=20 մմ.	3262-74	16-50	զծ.մ.	20,7	576,1	517,00	59,10		11925	10702	1223	
	խողովակ d=20			զմ	20,7	700,0			700,0	14490			14490
	Թթվածին			մ3	1,1592	550,0			550,0	638			637,56
	Կարբիդ			կգ	4,761	670,0			670,0	3190			3189,87
	Չողալար			կգ	0,34155	900,0			900,0	307			307,395
	Շրջակալ			հատ	10	150,0			150,0	1500			1500
	Դյուբել			հատ	10	40,0			40,0	400			400
2	Պողպ. գազային խողովակ տեղ. d=25 մմ.	3262-75	16-51	զծ.մ.	21,6	576,1	517,00	59,10		12444	11167	1277	
	խողովակ d=25			զմ	21,6	1200,0			1200,0	25920			25920
	Թթվածին			մ3	1,2096	550,0			550,0	665			665,28
	Կարբիդ			կգ	4,968	670,0			670,0	3329			3328,56
	Չողալար			կգ	0,3564	900,0			900,0	321			320,76
	Շրջակալ			հատ	10	150,0			150,0	1500			1500
	Դյուբել			հատ	10	40,0			40,0	400			400
3	Պողպ. գազային խողովակ տեղ. d=32 մմ.	3262-75	16-51	զծ.մ.	65,0	576,1	517,00	59,10		37447	33605	3842	
	խողովակ d=32			զմ	65	1500,0			1500,0	97500			97500
	Թթվածին			մ3	3,64	550,0			550,0	2002			2002
	Կարբիդ			կգ	14,950	670,0			670,0	10017			10016,5
	Չողալար			կգ	1,0725	900,0			900,0	965			965,25
	Շրջակալ			հատ	20	150,0			150,0	3000			3000
	Դյուբել			հատ	20	35,0			35,0	700			700
Չնախոր մասեր				տն	0,0054	955050,3	476410	478640,3		5157	2573	2585	
	Անկյունակ d=25 մմ			հատ	2	2782,0			2782,0	5564			5564
	Թթվածին			մ3	0,26	550,0			550,0	143			143
	Կարբիդ			կգ	0,760	670,0			670,0	509			509,2
	Չողալար			կգ	0,08	900,0			900,0	72			72

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումներ	Պետ. ստանդ.	Գնաց ուղ. Էք. Էք	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը				Նախատեսված արժեքը		
						Ընդհանուրը	Հիմն. աշխ.	ՄՄՄ. շահ.	Նյութեր	Ընդհանուրը	Հիմն. աշխ.	ՄՄՄ. շահ. Նյութեր
1	2	3	4	5	6	7	10	9	8	11	12	13 14
	Անկյունակ d=32 մմ			հատ	6	5900,0			5900,0	35400		35400
	Թթվածին			մ3	0,9	550,0			550,0	495		495
	Կարբիդ			կգ	2,7	670,0			670,0	1809		1809
	Չողալար			կգ	0,3	900,0			900,0	270		270
	d=25-40մմ. պողպ. խող. պաշտպ. պատյաճի տեղադրում	3262-75	16-53	գծ.մ.	0,8	1955,3	401,30	53,97	1500	1564,2	321	43 1200
	Միջև. 50մմ տրամագծով անցքերի բացում միջևև 25մմ հաստությամբ պատերում			հատ	1	2712,7	1265,00	1447,70		2712,7	1265	1448
	Միջև. 50մմ տրամագծով անցքերի բացում միջևև 50մմ հաստությամբ պատերում			հատ	1	5394,5	2499,00	2895,50		5394,5	2499	2896
	Գազատարի պնմամոխի փորձարկում	պայմ.	19-73	գծ.մ.	107,3	547,0	547,00			58693,1	58693	
	Փչանաչում		25-392	կմ	0,107	71587,4	12496	59091,4		7660	1337	6323 3154,1888
	Գազատարի և հեմարանների նախաներկում ԴՅ-021 2 շերտով			100մ²	0,0952676	5432,9	4842	590,9		518	461	56
	Նախաներկ		13-121	կգ	1,6386027	1183,3			1183,3	1939		1938,958599
	Լուծիչ			կգ	0,2858028	1200,0			1200,0	343		342,96336
	Գազատարի և հեմարանների յուղաներկում 2 անգամ		15-613	100մ²	0,0952676	60694,6	60606	88,6		5782	5774	8 3872,62794
	Ներկ			կգ	2,581752	1500,0			1500,0	3873		
	Միջև. ճալ=50մմ տրամագծով գործող գազատարի կտրում խցանիակում		19-74 ԴՅԽ 19-01-016-1	հատ	1	16703,8	2640	14063,8		16704	2640	14064
	Թթվածին			մ3	0,1	550,0			550,0	55		55
	Կարբիդ			կգ	0,300	670,0			670,0	201		201
	Չողալար			կգ	0,02	900,0			900,0	18		18
	Դողայատե խողովակների միացում գործող գազատարին ճալ=40մմ.			հատ	1	12085,4	4374	7711,4		12085	4374	7711
	խողովակ d=40			գմ	0,23	1350,0			1350,0	311		310,5
	Թթվածին 0.048x2			մ3	0,096	550,0			550,0	53		52,8
	Կարբիդ (0.040x0.235)x2			կգ	0,34	670,0			670,0	228		227,8
	Չողալար 0.026x2			կգ	0,052	900,0			900,0	47		46,8
	Շանոտ			կգ	0,21	27,6			27,6	6		5,796

Հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Պես. ստանդ.	Գնաց. միջ. Էր. Էր	Հաշ. միավ.	Քանակ	Միավորի արժեքը				Նախահաշվային արժեքը			
						Ընդհանուրը	Հիմն. աշխ.	ՄՄՄ. շահ.	Նյութեր	Ընդհանուրը	Հիմն. աշխ.	ՄՄՄ. շահ.	Նյութեր
1	2	3	4	5	6	7	10	9	8	11	12	13	14
	Գազատարների միացում գազատարին	16-130		հատ	2	2743,1	2359	384,1		5486	4718	768	
	Ռետինե խողովակ			գմ	2	500,0			500,0	1000			1000
	Շտուցեր			հատ	4	300,0			300,0	1200			1200
	Ամուր			հատ	4	50,0			50,0	200			200
	Տեֆլոնե միջադիր			հատ	4	100,0			100,0	400			400
	Փական d=20մմ			հատ	2	2100,0			2100,0	4200			4200
	Խնուծ			կգ	0.02	5000,0			5000,0	100			100
	Գորիկավոր փականի տեղադրում d=32մմ			հատ	1	2743	2359	384,1		2743	2359	384	
	Գնդիկավոր փականի d=32մմ			հատ	1	26300,0			10000,0	10000			10000
	Բաջով d=32մմ			հատ	2	400,0			400,0	800			800
	Պարուրակախողովակ d=32մմ			հատ	1	400,0			400,0	400			400
	Կցորդիչ d=32մմ			հատ	1	900,0			900,0	900			900
	Հավանանել d=32մմ			հատ	1	500,0			500,0	500			500
	Թթվածին			մ3	0.15	500,0			550,0	83			82,5
	Կարբիտ			կգ	0.5	565,0			670,0	335			335
	Չողակար			կգ	0.122	750,0			900,0	110			109,8
	Խնուծ			կգ	0.01	5000,0			5000,0	50			50
	Կենցաղային տիպաչափի գազահաշվիչի նոր հանգույցի տեղադրում մետաղական պաշտպանիչ արկով և պողպատյալ ջրագազատար խողովակներով G-16			հատ	1	13597,0	13597			13597	13597		
	ՉԱՍ-ի տեղադրում			հատ	1	25847,0	5847		20000,00	25847	5847		20000
										467369	161932	42627	262809
										62160			
										529529			
										58248			
										587777			
										117555			
										705332			

Մուտքագիծ		Վ. Դազարյան	ՕԲՅԵԿՏԻ ԳԱԶԱՄՊԱՆՈՒՄՆ ՎԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄ 2510-025	
Նախագծից		Հ. Մարգարյան	ՀԱՍՑԵ Շիրակի մարզ ք. Գյումրի Թամանյան փող./ Թիվ 15 «Լապտերիկ» Մանկապարտեզ, Տնօրենի ծ/պ Ամնա Գաբրյան	
			Նախահաշիվ	
			Թերթ	
			«ՇԻՐԱԿԻ» Գ.Գ.Մ.	

Հ ա ղ Վ ի չ

1 հ ա տ - 537 500 դ ռ ա մ