

ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի Պռոշյան փողոցի վերջնամատում Կարո Սասունի արձանի տեղադրում և բարեկարգում  
 Նախահաշիվ Արտ-1  
 Ջրահեռացման հորեր

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի նկարագրիչը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ զմեռով		Ընդամենը հազ.դրամ		Ելույթեր						Արժեքը հազ.դրամ	
				Աշխ. հարձ	Մեք. շահագ.	Աշխ. հարձ	Մեք. շահագ.	Չափ միավոր	Նորմ. ծախս	Ելույթի միավոր	Մուտքի հազ.դր.	Սխալ	Ընդամենը		
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Բնահողի մշակում ձեռքով /մայրուխի համար/	մ <sup>3</sup>	3,15	1,961	0	4,92	0,00						0,00	4,92	15,49
2	Բնահողի հետիցք ձեռքով	մ <sup>3</sup>	3,15	0,46	0	1,15	0,00						0,00	1,15	3,63
3	Խճաղված շերտի վերականգնում	մ <sup>3</sup>	3,55	0,26	0,22	0,65	0,68						5,87	7,20	25,56
4								Խիճ	մ <sup>3</sup>	1,2600	4,47	4,0	5,87		
5	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200*100մմ/հեռուստի հիմքի վրա B15	գծ.մ	60	0,59	0,01	1,48	0,02						6,61	8,12	487,14
6									մ <sup>3</sup>	0,059	3,54	29,93	2,02		
7									մ <sup>3</sup>	0,0006	0,04	26,00	0,02		
8									գծ.մ	1,00	60,00	4,00	4,57		
9	Բազալտե անվանաքարի տեղադրում H-100սմ	հատ	1	0,00	0,00	0,00	0,00		հատ	1,0000	1,00	279,0	308,17	308,17	308,17
10	Լուսարձակների տեղադրում	հատ	2	0,79	1,16	1,98	3,56		հատ	1,0000	2,00	30,0	34,96	40,50	81,00
11	Մարտիկի տեղադրում ՎՎԳ-2*2,5	գծ.մ	35	0,39	0,02	0,98	0,07		գծ.մ	1,0200	35,70	0,3	0,34	1,39	48,61
12	Մարտիկի տեղադրում ՎՎԳ2*2,5սմ/2	գծ.մ	35	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
13	Ծաբախարավակ d-20mm	գծ.մ	35	0,00	0,00	0,00	0,00		գծ.մ	1,0200	35,70	0,3	0,30	0,30	10,40
14	<b>Ընդամենը</b>														<b>980,00</b>

Կազմեց  Վ.Ս. Գեղամյան

**-Ծավալաթերթ**

**ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի Պռոշյան փողոցի վերջնամասում Կարո Սասունի արձանի տեղադրաման և տարածքի բարեկարգման շինարարական աշխատանքներ**

(օբյեկտի անվանումը)

ԳԳ	Հիմնավ.	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակը	միավորի գին հազ.դր	Ընդհանուրը (հազ. դրամ) 5x6
1	2	3	4	5	6	7
<b>Բարեկարգում</b>						
1	E1-1588	IV կարգի գրունտի մշակում երսկավատ. 0.65մ3 շ.տ. բարձում ինքնաթափերի վրա	մ <sup>3</sup>	5,00	0,83	4,128
2	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, բարձում ինքնաթափերի վրա	մ <sup>3</sup>	5,00	3,30	16,481
3	1տկմ=100դր	Գրունտի տեղափոխում ավտոմեքենաներով մինչև 8կմ հեռավորության վրա, բեռնաթափում	տոն	18,50	1,03	19,112
4	E8-11-1	Եզրաքարերի տակ խճային հարթեցնող շերտ 5սմ հաստ.. 0,01մ3/զծմx360զծմ=3.6մ3	մ3	1,55	9,32	14,441
5	E27-83	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100մմ չափ., բետոն B-15, (M200)հիմքի վրա	զծմ	250,0	8,76	2190,299
6	E27-42	Տարածքի ծածկույթի խճային հիմքի իրականացում, h=7սմ	մ2	3,50	1,08	3,779
7	E27-22-1 կիրարկ.	Տարածքի ծածկույթի բետոնե սալիկների տակավազացեմենտային չոր խառնուրդի փռում, h=100մմ հաստ. 70% բազալտե ավազ՝ 0-5մմ ֆրակցիայի և 30% ցեմենտ, 387մ2	մ3	16,00	28,72	459,598
8	E27-176	Տարածքի ծածկույթ բետոնե 6սմ հաստ. զունավոր սալիկներով, ավազացեմենտային չոր խառնուրդի վրա	մ2	16,00	7,97	127,497
9	E1-1579	Երսկավատորով բուսահողի բարձում ավտոմեքենաթափերի վրա շինհրապարակ տեղափոխելու համար	1000մ3	0,0597	379,65	22,665
10	1տկմ=100դր	Բուսահողի տեղափոխում ինքնաթափով մինչև 7կմ բեռնաթափում,	տոն	7,20	0,90	6,508
11	E48-168 E48-169	Սեվահողի փռում և հարթեցում ձեռքով, սիզամարգերում,	100մ2	5,97	21,25	126,853
12	E13-45 ԲԿՏՄ	Պատերի խարխիսի երեսապատում բազալտե սալիկներով, 40մմ հաստ., 5սմ հաստ. ջերմամեկուսիչ շերտով, ամրանային	մ2	10,00	26,18	261,751
13	E6-86	Տարածքի ծածկույթի բետոնի ամրանավորում, Bp150x150մմ 4/4մմ,	տոն	0,10	733,72	73,372
14	E6-1	Բետոնե նախապատրաստական շերտ մետաղե ցանցի վրա, 15սմ հաստ. բետոն B12,5(M 150),	մ3	2,50	45,89	114,734
15	E6-21	Խամքարաբետոնե ժապավենաձև հիմքերի կառուցում, B15 (200) դասի բետոն,	մ3	9,50	62,78	596,449
<b>Ընդամենը</b>						<b>4037,667</b>
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>						<b>4037,667</b>
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>						<b>4037,667</b>
<b>ԱԱՀ-20%</b>						<b>807,533</b>
<b>ԸՆԴՅԱՆՈՒՐԸ</b>						<b>4845,200</b>

Կազմեց՝

Տ. Միքայելյանը